

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT ŁAZIENKI Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Roboty demontazowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych- 2 szt
- rozbiórka ścianek działowych
- skucie płytek posadzkowych i ściennych
- demontaż : umywalki, prysznic, wc

2. roboty wykończeniowe:

- wyrównanie ścian i posadzki pod płytki
- poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi "100"
- szpachlowanie ścia i sufitu
- malowanie ścian i sufitu
- położenie płytek na posadzce i ścianach

3. roboty instalacyjne:

- wymiana instalacji elektrycznej: gniazdka, lampy
- wymiana instalacji sanitarnej: umywalka z baterią dla niepełnosprawnych, prysznic z kabiną szklaną i niskim brodzikiem, wc dla niepełnosprawnych
- wymiana grzejników
- montaż uchwyty dla niepełnosprawnych
- montaż lustra dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		roboty demontazowe				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2.7*2+2*2+ 2.05*2+1.5* 2+1.5*2+ 2.8*2-2*0.9* 2+1.1*2*2+ 0.5*2*2 = 27.900	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.	1	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.	2	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.	1	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.2*2+0.3* 2+1.2*2 = 5.400	0.00	0.00
10 d.1		wywóz gruzu wraz z utylizacją	kpl	1	0.00	0.00
Razem dział: roboty demontazowe						0.00
2		roboty wykończeniowe				
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
13 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	3.1*(1.5+ 2.8+2.7+2+ 2+1.5+1) = 41.850	0.00	0.00
15 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- naprawa ścian po płytkach	m ²	27.90	0.00	0.00
16 d.2	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²	27.90	0.00	0.00
17 d.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	20	0.00	0.00
18 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	2*1 = 2.000	0.00	0.00
19 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2*0.9 = 1.800	0.00	0.00
20 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
21 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
22 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
23 d.2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m ²	0.5*4.3*4.6 = 9.890	0.00	0.00
24 d.2		obudowa z płyt wc	szt	1	0.00	0.00
Razem dział: roboty wykończeniowe						0.00
3		instalacja elektryczna				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.3		wykonanie przeróbek instalacji elektrycznej- nowe dniazdka i wyłączniki, lampa, wentylator	kpl	1	0.00	0.00
Razem dział: instalacja elektryczna						0.00
4		instalacja sanitarna				
26 d.4		wykonanie przeróbek instalacji wod-kan, co	kpl	1	0.00	0.00
27 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	szt.	1	0.00	0.00
28 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.	1	0.00	0.00
29 d.4	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej- stelaz	kpl.	1	0.00	0.00
30 d.4	KNR-W 2-15 0231-05	montaż brodzika niskiego	kpl.	1	0.00	0.00
31 d.4	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe+ głowica termostatyczna	kpl.	1+1 = 2.000	0.00	0.00
33 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
34 d.4		Montaż lustra dla niepełnosprawnych + pojemnik na paier+ pojemnik na ręczniki,+pojemnik na mydło+ krzesło prysznicowe+uchwyty stałe (przy umywalce i wc)+uchwyt podnoszony przy umywalce+uchwyt przy wc mocowany do podłogi i ściany z podajnikiem na papier	kpl.	4+4 = 8.000	0.00	0.00
Razem dział: instalacja sanitarna						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

