


Plan Ewakuacyjny
Kryta Pływalnia Kępno
ul. Walki Młodych
63-600 Kępno
Rzut Antresoli



Legenda:

- 

Wyjście ewakuacyjne
- 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w prawo
- 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo
- 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w prawo
- 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w lewo
- 

Gaśnica
- 

Hydrant wewnętrzny
- 


Alarm pożarowy ROP
- 

Uruchamianie klapy dymowych
- 

Drzwi przeciwpożarowe Zamknięć

Podział obiektu na strefy pożarowe:

- strefa pożarowa nr 1 - (PW) - obejmująca pomieszczenia chemii basenowej (nr 0.07 i 0.08) zlokalizowane na poziomie przyziemiu o powierzchni 12,72 m².
- strefa pożarowa nr 2 - (PW) - obejmująca pomieszczenia chemii basenowej (nr 0.11 i 0.12) zlokalizowane na poziomie przyziemiu o powierzchni 13,26 m².
- strefa pożarowa nr 3 - (PW) - obejmująca pomieszczenie węzła ciepłego (nr 0.21) zlokalizowane na poziomie przyziemiu o powierzchni 13,91 m².
- strefa pożarowa nr 4 - (PW) - obejmująca rozdzielnię elektryczną (nr 0.23) zlokalizowaną na poziomie przyziemiu o powierzchni 22,91 m².
- strefa pożarowa nr 5 - (PW) - obejmująca pom. techniczne hydroforu (obok pom. nr 0.07) zlokalizowane na poziomie przyziemiu o powierzchni 7,36 m².
- strefa pożarowa nr 6 - (ZL I) - pozostała przestrzeń budynku obejmująca poziom przyziemia (m.in. przestrzeń podbasenia, wentylatorownia, przestrzeń saunowa z zapleczeniem, przestrzeń konyerijną, przestrzeń administracyjną), poziom I piętra (m.in. hala basenowa rekreacyjna i dziecięca, hala basenowa sportowa, zaplecze szatniowe basenów, natyjski itp., przestrzeń barowa, taras zewnętrzny) i poziom II piętra (m.in. trybuny hali basenowej sportowej) zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenia komentatorów, wentylatorownia) o powierzchni 4481,54 m².

| PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  Pracownia Architektoniczna | | ul. Wolności 10/11b, 63-600 Kępno | |
| KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNO | | 7/5 - nr | |
| ul. Wolności 10/11b, 63-600 Kępno | | 4 | |
| tel. 94111, 94112, 9427, 9428, 9433, 9443, 1521111 | | sala | |
| półn. ewid. 300083, 4 Kępno, obj. 0001, m. 0001 | | | |
| BENEFICJARIUSZ | | | |
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | | | |
| PROJEKTANT | | | |
| mgr inż. Jacek Chmielewski | | | |

| nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia netto [m ²] |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|
| 2.01 | KOMUNIKACJA | 63,45 |
| 2.02 | WIDOWNIA | 155,97 |
| 2.03 | KOMUNIKACJA | 17,09 |
| 2.04 | POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW | 12,61 |
| 2.05 | MAGAZYN | 8,96 |
| 2.06 | PRZESTRZEŃ TECHNICZNA | 272,43 |
| 2.08 | WC DAMSKIE | 9,39 |
| 2.09 | WC MĘSKIE | 6,55 |
| RAZEM | | 546,55 |