


1.01	HALL KASOWY	93,28
1.02	BAR - CZĘŚĆ SUCHA	76,13
1.03	ZAPLECZA MAGAZYNOWE	24,08
1.03a	ZAPLECZA SOCJALNE BARU	12,25
1.04	BAR - CZĘŚĆ MOKRA	54,24



L.p.	Nazwa urządzenia	Moc [kW]		asilani [V]	Woda -, c, uzd	Odpływ DN
		jednostek	całkowita			
BAR						
1	stół chłodniczy z umywalką	0,35	0,70	230	Z.C	50
2	maszyna do bitej śmietany	0,50	0,50	230		
3	blender barowy	0,50	0,50	230		
4	wyciskarka do cytrusów	0,50	0,50	230		
5	stół z wychylnym pojemnikiem		0,00			
6	stół chłodniczy	0,35	1,05	230		
7	młyn do kawy	0,40	0,40	230		
8	stół z szafką		0,00			
9	ekspres do kawy 2 grupowy	3,70	3,70	230	Z,UZD	50
10	stół ze zlewem i szafką		0,00		Z.C	50
KUCHNIA			0,00			
11	PIECYK KONWEKCYJNY	2,50	2,50	230		
12	MIKROFALA	0,90	0,90	230		
13	STÓŁ Z PÓŁKĄ		0,00			
14	KONTAKT GRILL PODWÓJNY	3,60	3,60	230		
15	GYROS ELEKTRYCZNY	7,20	7,20	400		
16	FRYTOWNICA PODWÓJNA	6,50	6,50	230		
17	stół do pizzy	0,30	0,30	230		
18	umywalka		0,00		Z.C	50
19	stół z 2 zlewami		0,00		Z.C	50
20	STÓŁ Z SZAFKĄ I SZUFLADAMI		0,00			
21	STÓŁ Z SZAFKĄ		0,00			
MAGAZYN						
22	SZAFKA CHŁODNICZA	0,30	0,60	230		
23	SZAFKA MROŻNICZA	0,45	0,45	230		
24	REGAŁ		0,00			
25	REGAŁ		0,00			
			Moc Łączna	29,40		

Pozostałe wyposażenie barów wg tabeli WYPOSAŻENIA w proj. wewnątrz

PROJEKT WYKONAWCZY



Piotr Dominiczak & Mariusz Szczurazsek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data:
listopad 2016r.

KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE

ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO
dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1,
941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11
jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno

rys. nr

TK 1

TECHNOLOGIA KUCHNI

skala
1:100

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Piotr Dominiczak
UAN-7342-98/92
mgr inż. arch. Mariusz Szczurazsek
Nr ewid. 9/99/DUW

P. Dominiczak
M. Szczurazsek