



Poz. F3. Stopa fundamentowa (x16)




Skala 1:50



POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø12	Ø16
Poz. F1 – Stopa fundamentowa – 63 szt.								
F1	1	12	1.400	14	63	882	1234.80	
Poz. F2 – Stopa fundamentowa – 9 szt.								
F2	2	12	1.700	18	9	162	275.40	
Poz. F3 – Stopa fundamentowa – 16 szt.								
F3	3	16	1.900	20	16	320		608.00
Poz. F3a – Stopa fundamentowa – 4 szt.								
F3a	3	16	1.900	32	4	128		243.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							1510.20	851.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888	1.578
MASA [kg]							1341.06	1343.19
MASA CAŁKOWITA [kg]							2684.25	

- Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:
- zakładki min. 50cm – dla $\varnothing 10$
 - zakładki min. 60cm – dla $\varnothing 12$
 - zakładki min. 75cm – dla $\varnothing 16$

Uwaga:
 Beton C30/37 ; W8
 Podbeton C8/10 lub suchy beton Rm5 – gr.10cm
 Kruszywo dg<16mm
 Stal zbrojeniowa AIIIIN (RB500W)
 Otulina 5cm

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-bottom: 5px;"></div> <div> PROJEKT WYKONAWCZY </div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; margin-bottom: 5px;"></div> </div>		
Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		data: listopad 2016r.
KRYTA PŁYWAŁNIA W KĘPNIE ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasta Kępno		rys. nr <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">KB.6.2</div>
BUDYNEK BASENOWY STOPY FUNDAMENTOWE F1-F3a		skala <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1:50</div>
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WPK /0273/PWOK/13	
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gilewicz	
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Drezewski	