




PLYTA ŻELBETOWA PL1.15

Gr.30cm
W=+3,54; S=+3,24
ZBROJENIE DOLNE:

ZBROJENIE GÓRNE:



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							Ø10	Ø16
Poz. PL1.15 – Płyta żelbetowa – 1 szt.								
PL1.15	1	16	2.040	23	1	23		46.92
	2	16	2.300	22	1	22		50.60
	3	16	3.570	23	1	23		82.11
	4	16	3.830	22	1	22		84.26
	5	16	1.220	90	1	90		109.80
	6	16	1.600	136	1	136		217.60
	7	10	1.240	9	1	9	11.16	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							11.16	591.29
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	1.578
MASA [kg]							6.89	933.06
MASA CAŁKOWITA [kg]							939.94	

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Uwaga:
Beton C30/37 W8
dg < 16mm
Stal zbrojeniowa AIIIIN (RB500W)
Otulina 3cm.
Wymiary prętów w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:

- zakłady min.60cm - dla Ø12
- zakłady min.75cm - dla Ø16
- zakłady min.100cm - dla Ø20

Wszystkie bruzdy, przebiecia oraz otwory stropów i ścian rozpatrywać razem z projektami instalacyjnymi.

Otwory w stropie wykonać po weryfikacji wymiarów urządzeń wpuszczanych zgodnie z wytycznymi producenta.

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		data: listopad 2016r.	
KRYTA PŁYWAŁNIA W KĘPNO ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 jeden. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno		rys. nr KB.9.11	

BUDYNEK BASENOWY PLYTA ŻELBETOWA PL1.15		skala 1:30	
--	--	---------------	--

BRANŻA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WKP/0273/PWOK/13		
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gilewicz		
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Dreżewski		