


Ściana żelbetowa

POZ.SB1.5

L=14,00mb gr.25cm

skala 1:50




Ściana żelbetowa POZ.SB1.6

L=17,80mb gr.25cm

h=5,64m L=11,90mb


h=7,225m L=5,90mb

skala 1:50



DOZBROJENIE OTWORÓW:

Dozbrojenie otworów w siatkach
zbrojeniowych ścian Ø16 co 5cm.




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø10 Ø16	
Poz. SB1.5 – Ściana żelbetowa – 14.00 szt.								
SB1.5	1	16	2.000	14	14.00	196		392.00
	2	16	1.600	14	14.00	196		313.60
	3	10	0.370	12	14.00	168	62.16	
	4	16	1.050	76	14.00	1064		1117.20
	5	16	5.570	14	14.00	196		1091.72
Poz. SB1.6 – Ściana żelbetowa – 11.90 szt.								
SB1.6	1	16	2.000	14	11.90	166.6		333.20
	2	16	1.600	14	11.90	166.6		266.56
	3	10	0.370	12	11.90	142.8	52.84	
	4	16	1.050	76	11.90	904.4		949.62
	6	16	3.510	14	11.90	166.6		584.77
	7	16	3.060	14	11.90	166.6		509.80
Poz. SB1.6 – Ściana żelbetowa – 5.90 szt.								
SB1.6	1	16	2.000	14	5.90	82.6		165.20
	2	16	1.600	14	5.90	82.6		132.16
	3	10	0.370	14	5.90	82.6	30.56	
	4	16	1.050	96	5.90	566.4		594.72
	6	16	3.550	14	5.90	82.6		293.23
	8	16	4.650	14	5.90	82.6		384.09
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							145.56	7127.86
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	1.578
MASA [kg]							89.81	11247.77
MASA CAŁKOWITA [kg]								11337.58

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowa)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

KŁAD ŚCIANY SB1.6

skala 1:100



Uwaga:

Beton C25/30

dg < 16mm

Stal zbrojeniowa AIIIIN (RB500W)

Otulina 3cm.

Wymiary prętów w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzględniono dodatku na materiały odpadowe.

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachować ciągłość zbrojenia na długości prętów:

- zakłady min.60cm – dla Ø12
- zakłady min.75cm – dla Ø16
- zakłady min.100cm – dla Ø20

PROJEKT WYKONAWCZY		
Piotr Dominiczak & Mariusz Szczurasek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		data: listopad 2016r.
KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE ul. WALKI MŁODYCH, 63-600 KĘPNO dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1, 941/11, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11 jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno		rys. nr KB.11.8
BUDYNEK BASENOWY ŚCIANA ŻELBETOWA SB1.5;SB1.6		skala 1:100;1:50 1:30
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Ilona Cybel upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej WKP/0273/PWOK/13	
OPRACOWANIE	mgr inż. Patrycja Gilewicz	
OPRACOWANIE	mgr inż. Krzysztof Dreżewski	