

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT ŁAZIENKI Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Roboty demontazowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych- 2 szt
- rozbiórka ścianek działowych
- skucie płytek posadzkowych i ściennych
- demontaż : umywalki, prysznic, wc

2. roboty wykończeniowe:

- wyrównanie ścian i posadzki pod płytki
- poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi "100"
- szpachlowanie ścian i sufitu
- malowanie ścian i sufitu
- położenie płytek na posadzce i ścianach

3. roboty instalacyjne:

- wymiana instalacji elektrycznej: gniazdka, lampy
- wymiana instalacji sanitarnej: umywalka z baterią dla niepełnosprawnych, prysznic z kabiną szklaną i odpływem liniowym, wc dla niepełnosprawnych
- wymiana grzejników
- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
- montaż lustra dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1		roboty demontazowe		
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	
d.1	0354-07	2	szt.	
				2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	
d.1	0819-15	2.7*2+2*2+2.05*2+1.5*2+1.5*2+2.8*2-2*0.9*2+1.1*2*2+0.5*2*2	m ²	
				27.900
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	
d.1	0812-05	0.5*4.3*4.6	m ²	
				9.890
4	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	
d.1	0132-01	1	szt.	
				1.000
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.	
d.1	0235-06	1	kpl.	
				1.000
6	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.	
d.1	0235-08	1	kpl.	
				1.000
7	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.	
d.1	0521-02	2	kpl.	
				2.000
8	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika	kpl.	
d.1	0235-07	1	kpl.	
				1.000
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	
d.1	0348-03	1.2*2+0.3*2+1.2*2	m ²	
				5.400
10		wywóz gruzu wraz z utylizacją	kpl	
d.1		1	kpl	
				1.000
2		roboty wykończeniowe		
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	
d.2	1134-01	- powierzchnie poziome 0.5*4.3*4.6	m ²	
				9.890
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	
d.2	0815-06	0.5*4.3*4.6	m ²	
				9.890
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	
d.2	1204-01	0.5*4.3*4.6	m ²	
				9.890
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	
d.2	1134-02	- powierzchnie pionowe 3.1*(1.5+2.8+2.7+2+2+1.5+1)	m ²	
				41.850
15	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- naprawa ścian po płytkach	m ²	
d.2	0716-02	27.90	m ²	
				27.900
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m ²	
d.2	0829-05	27.90	m ²	
				27.900
17	NNRNKB 202	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	
d.2	0842-01	20	m	
				20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2*1	m ² m ²	
				2.000
19 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2*0.9	m ² m ²	
				1.800
20 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar- te na ostro 0.5*4.3*4.6	m ² m ²	
				9.890
21 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące- nie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 0.5*4.3*4.6	m ² m ²	
				9.890
22 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 0.5*4.3*4.6	m ² m ²	
				9.890
23 d.2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomiesz- czenie mniejsze od 10 m2. 0.5*4.3*4.6	m ² m ²	
				9.890
24 d.2		obudowa z płyt wc 1	szt szt	
				1.000
3		instalacja elektryczna		
25 d.3		wykonanie przeróbek instalacji elektrycznej- nowe dźwigniki i wyłączniki, lampa, wen- tylator 1	kpl kpl	
				1.000
4		instalacja sanitarna		
26 d.4		wykonanie przeróbek instalacji wod-kan, co 1	kpl kpl	
				1.000
27 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepeł- nosprawnych 1	szt. szt.	
				1.000
28 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm dla niepełnospraw- nych 1	szt. szt.	
				1.000
29 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej- stelaz 1	kpl. kpl.	
				1.000
30 d.4	KNR-W 2-15 0231-05	montaż odpływu liniowego 1	kpl. kpl.	
				1.000
31 d.4	KNR-W 2-15 0232-02 ana- logia	kabina prysznicowa- szklana- dwie pary drzwi "90" 1	kpl. kpl.	
				1.000
32 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	
				1.000
33 d.4	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe+ głowica termostatyczna 1+1	kpl. kpl.	
				2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
34	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	
d.4	0137-09	1	szt.	
				1.000
35		Montaż lustra dla niepełnosprawnych + pojemnik na papier+ pojemnik na ręczniki,+ pojemnik na mydło+krzesło prysznicowe+uchwyty stałe (przy umywalce i wc)+ uchwyt podnoszony przy umywalce+uchwyt przy wc mocowany do podłogi i ściany z podajnikiem na papier	kpl.	
d.4		4+4	kpl.	
				8.000